

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Odwodnienie ciągów komunikacyjnych na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie Gm. Regimin

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Odwodnienie ciągów komunikacyjnych na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie					
1 Roboty ziemne					
1 d.1	KNNR 1 0202-04 z. sz.2.1.1. 9906-04/02 BS.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.1 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku na odl. do 1 km sam. Samowyład.- praca w gruncie oblepiającym 128.2	m ³	128.200	
				RAZEM	128.200
2 d.1	KNNR 1 0210-05 BS.02.01.01	Wykopy oraz przekopy o głęb. do 4.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,1 m ³ w gr kat. III-IV 6.7	m ³	6.700	
				RAZEM	6.700
3 d.1	KNNR 1 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV 45	m ³	45.000	
				RAZEM	45.000
4 d.1	KNNR 1 0206-02 BS.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr. kat. I -III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km sam. samowyład. 45*0,95 = 42,8 m ³	m ³	42.800	
				RAZEM	42.800
5 d.1	KNNR 1 0501-05	Podłoża i odsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych zwir płukany 2-6 mm o grubości 5 cm 8.2	m ³	8.200	
				RAZEM	8.200
6 d.1	KNNR 1 0214-05 BS.02.05.01	Zasypywanie wykopow fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznymi ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm)- kat. gr. III-IV 50	m ³	50.000	
				RAZEM	50.000
7 d.1	KNNR 1 0318-01 z.o. 2.11.49911-01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokościach 0.8-2.5 m i głęb. do 1.5 m w gr. kat. I-III współczynnik zagęszczenia Js=0,96) 63	m ³	63.000	
				RAZEM	63.000
8 d.1	KNNR 6 0204-02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego- warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 15 cm 467.5*0,35= 163.6	m ²	163.600	
				RAZEM	163.600
9 d.1	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm 163.6	m ²	163.600	
				RAZEM	163.600
2 Roboty technologiczne					
10 d.2	KNNR 10 0101-02	Drenowanie niesystematyczne wyk. ręcznie w terenach nizinnych w gruntach II-III kat. na głęb. 1.0-1.1 m. Rury ndrenarskie PVC-U z filtrem PP o śred. 8.0 cm 234.5	m	234.500	

				RAZEM	234.500
11 d.2	KNNR 10 0101-03	Drenowanie niesystematyczne wyk. ręcznie w terenach nizinnych w gruntach II-III kat. na głęb. 1.0-1.1 m. Rury drenarskie PVC-U z filtrem PP o śred. 10.0 cm 87	m	87.000	
				RAZEM	87.000
12 d.2	KNNR 10 0101-04	Drenowanie niesystematyczne wyk. ręcznie w terenach nizinnych w gruntach II-III kat. na głęb. 1.0-1.1 m. Rury ndrenarskie PVC-U z filtrem PP o śred. 16 cm 146	m	146.000	
				RAZEM	146.000
13 d.2	KNNR 11 0406-01	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 315 mm i głębokości 2.0 m 3	m	3.000	
				RAZEM	3.000